



STRASSENBAU



Die Baumaßnahme befand sich in der Seckenheimer Straße in Mannheim, Schwetzingenstadt, in der Nähe der Innenstadt. Das zu erneuernde Gleis lag überwiegend im stark befahrenen Straßenbereich. Deshalb wurde die Baumaßnahme in drei Bauabschnitten ausgeführt.

Ausführung:

Es handelte sich bei dieser in drei Bauabschnitte unterteilten Maßnahme um eine Gleiserneuerung in alter Lage. Für die Durchführung der Arbeiten waren insgesamt zehn Tage vorgesehen. Es wurde im Mehrschichtbetrieb und an Wochenenden durchgehend gearbeitet.

Unter der alten Gleiseindeckung aus verfugtem Gleispflaster folgten 10–25 cm Schottertragschichten, die auf einer Packlage eingebaut wurden.

BAUVORHABEN:

Gleis- und Tiefbauarbeiten
Seckenheimer Straße in Mannheim

BAUHERR / AUFTRAGGEBER:

RNV GmbH
Möhlstraße 27
68165 Mannheim

VERTRAGLICHE BINDUNG:

- Hauptauftragnehmer
- ARGE
- Nachunternehmer

ORT DER AUSFÜHRUNG:

Seckenheimer Straße
in Mannheim

AUSFÜHRUNGSZEIT:

Baubeginn: Sept. 2013
Fertigstellungstermin: Okt. 2013

AUFTRAGSWERT:

580.000,- €





Die Schottertragschichten wurden erneuert und nach den Gleisbauarbeiten mit Asphalt eingedeckt. Gesamtfläche: ca. 2000 m².

Besonderheiten der Baumaßnahme:

Mehrschichtbetrieb und Mehrarbeit unseres Personals.

Exakter (stundengenauer) Bauzeitenplan zur Koordinierung zwischen SAX + KLEE GmbH und dem Gleisbauer Balfour Beatty Rail.

